



- UWAGI:**
- POZ.W1 20x25
 - POZ.W2 20x25 - obwodowo / w ścianie szczytowej poprowadzić pod kalenicę - wykonać gniazdo pod belkę kalenicową
 - WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z ZALEWANIEM PUSTAKÓW ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ IZO-DOM
 - ZBROJENIE ŚCIAN ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ IZO DOM
 - CELEM OTRZYMANIA SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW ZBROJENIA ŚCIAN WYKONAWCA POWINIEN ZAMÓWIĆ PROJEKT WYKONAWCZY
 - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TYPU BELKI ZAŁĄCZONO W CZĘŚCI OPISOWEJ
 - NADPROŻA W OKNACH ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ IZODOM - SYSTEM KING BLOCK
 - BETON B25 - STROPY
 - STAL Rb 500

Uwagi:

- Wymiary sprawdzić na budowie
- Projekt rozpatrywać zgodnie z opisem oraz projektami branżowymi
- W przypadku stwierdzenia innych warunków niż w projekcie należy skontaktować się z autorem projektu
- Wszystkie materiały łatwopalne zabezpieczyć do NRO
- Wymiary przy otworach podano jako wymiar w świetle drzwi po otwarciu - otwór pod drzwi należy dostosować do wybranego producenta drzwi - minimalne poszerzenie 12,0 cm.

Uwagi:

Zakładany poziom posadowienia istniejącego budynku. Z uwagi na brak możliwości weryfikacji, wymiar bezwzględnie potwierdzić na placu budowy.

Jednostka projektująca		KONSTRUKCJA
Filar Usługi Biuro Projektów i Inwestycji ul. Sądecka 33h/11 34-700 Rabka Zdrój tel: 795 130 812		
Inwestor		
Grupa Regionalna GOPR, Grupa Podhalańska Aleja Tysiąclecia 1 34-700 Rabka-Zdrój		
Tytuł projektu		
Adres inwestycji		
34-450 Krościenko n/D dz.ewid. nr 11295		
Tytuł rysunku		
RZUT STROPU NAD PARTEREM		
Faza		
Projekt budowlany		
zespół projektowy:		podpis:
mgr inż. Bartłomiej Filar Upr. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewid. upr. MAP/0012/OWOK/04		
Skala rysunków		
1:100		
Nr rysunku		Data
K 0.01		GRUDZIEŃ 2021
RYSUNEK CHRONI PRAWO AUTORSKIE ZAKAZ KOPIOWANIA		